



Pack de démarrage installation connectée Céliane with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - titane

REF. 0 677 70

112,20€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.503 dm ³
Poids	310 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Pack de démarrage installation connectée

- Permet de connecter votre installation
- Composition :
 - 1 prise Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Connexion par bornes automatiques. Livrées avec plaque 2 postes et griffes. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm
 - 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée avec scènes de vies prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo

- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
- Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier
- Titane
- Puits Graphite et bague Titane pour la prise de courant connecté

Caractéristiques Générales

Maison connectée - pack de démarrage connecté

- Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'App. Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal
- A commander impérativement pour toute installation connectée
- Le pack de démarrage peut être complété par les packs connectés ou produits connectés
- Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz