



Pack de démarrage installation connectée dooxie with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - alu

REF. 6 007 70

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.503 dm ³
Poids	284 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Pack de démarrage installation connectée

- Permet de connecter votre installation
- Composition :
- 1 prise Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Connexion par bornes automatiques. Livrées avec plaque 2 postes et griffes. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm
- 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée avec scènes de vies prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control de Legrand. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible

Version dooxie with Netatmo

- Livré complet avec plaque et protection de chantier
- Alu

Caractéristiques Générales

Maison connectée - packs de démarrage connectés

- Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'App. Home + Control de Legrand et/ou par la voix via un assistant vocal
- A commander impérativement pour toute installation connectée
- Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
- Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
- Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz