

## Rail symétrique aluminium pour fixation sur montants fonctionnels XL<sup>3</sup>4000 et XL<sup>3</sup>800 - 36 modules

REF. 0 206 51



51,22€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	4 unités
Volume	34.188 dm <sup>3</sup>
Poids	5927 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Fixation sur rails symétrique

#### Rails symétriques

- Ensemble composé d'un rail profilé aluminium, et de 2 équerres de fixation à 2 positions
- Reçoivent les répartiteurs de rangée HX<sup>3</sup> 125 A
- Permettent le montage des DPX<sup>3</sup> 160 et 250 avec les adaptateurs pour montage sur rail
- Se fixent sur les montants fonctionnels dans XL<sup>3</sup> 800 et 4000
- Reçoivent le bracelet de guidage de la filerie réf. 4 052 25
- 36 modules

#### Caractéristiques Générales

**XL<sup>3</sup> 800 équipements pour montage modulaire - Vistop jusqu'à 160 A, DPX<sup>3</sup> 160, DPX<sup>3</sup> 250 et DPX-IS 250 sur rail symétrique**